

ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHÚ

SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Reforma Praça Oswaldo Galvão - "Rodoviária"

Local: Humaitá / Saldanha Marinho, s/n - centro

BDI =

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	MATERIAL	MAO DE OBRA	VALOR TOTAL
1.0	Serviços preliminares						
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	1.407,38				
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	m²	2.505,20				
1.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - bancos quebrados	m³	6,26				
1.4	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m	1.671,30				
1.5	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - concretado	m²	2.814,75				
SUBTOTAL 1.0							

2.0	Pisos / Guias						
2.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	m²	5.319,95				
2.2	Ga-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP - guia externa	m	1.671,30				
2.3	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO e=1 tijolo - guia interna	m²	592,49				
2.4	REBOCO - guias internas	m²	592,49				
2.5	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	2.814,75				
2.6	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO CINZA 20 x 20 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - 9 quadrados	m²	2.505,20				
2.7	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (20 x 20 x 1,8 cm) COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS DE 2 mm	m²	2.505,20				
SUBTOTAL 2.0							

3.0	Serviços Complementares						
3.1	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL - caçamba com 8m³	m³	174,81				
3.2	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 150 x 45 x 45 cm - com encosto	unid.	4,00				
3.3	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, DIMENSÕES 200 x 45 x 40 cm - conforme projeto	unid.	15,00				
3.4	CONCRETO FCK=15MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE - conforme projeto 300x90x40cm	m³	1,08				
3.5	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM - forma para os bancos 300x90x40cm	m²	4,26				
3.6	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - guias/sarjetas	m²	628,57				
3.7	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA - bancos existentes	m²	15,28				
3.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	9.045,91				
3.6	CONTAINER DEPÓSITO - mínimo 9,20 m²	unxmês	6,00				
3.9	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM DESENHO - 991,00m	m	991,00				
3.10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	18,00				

SUBTOTAL 3.0			
		MÃO DE OBRA (R\$)	
		MATERIAL (R\$)	
		LEIS SOCIAIS (%)	
		BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (%)	
		TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	
		TOTAL GERAL COM BDI (R\$)	

Jahu, 25 de Junho de 2.015.

ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO
Secretário de projetos