

**ANEXO VIII**  
**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 01**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHÚ

SECRETARIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**Obra:** Reforma Praça Jorge Tibiriça - "Parquinho da Santa Casa"

**Local:** Visconde do Rio Branco / Riachuelo, s/n - centro

**BDI =**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	MATERIAL	MAO DE OBRA	VALOR TOTAL
<b>1.0</b>	<b>Serviços preliminares</b>						
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	2.384,37				
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	m²	3.495,20				
1.3	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m	1.570,11				
1.4	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - bancos quebrados	m³	13,31				
1.5	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - concreto	m²	1.484,90				
SUBTOTAL 1.0							

<b>2.0</b>	<b>Pisos / Guias</b>						
2.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	m²	3.495,20				
2.2	Ga-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP - guia externa	m	534,55				
2.3	Ga-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS - guia interna	m	1.035,56				
2.4	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	m²	394,61				
2.5	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PRETO, BRANCO E CINZA 20 x 20 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m²	3.495,20				
2.6	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA - tampa com molde em ladrilho	UNID.	17,00				
2.7	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (20 x 20 x 1,8 cm) COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS DE 2 mm	m²	3.495,20				
SUBTOTAL 2.0							

<b>3.0</b>	<b>Serviços Complementares</b>						
3.1	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL - caçamba com 8m³	m³	180,95				
3.2	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º km ATÉ O 5º km - 46 bancos de ferro até do CEPROM até a praça (2km)	m³	55,20				
3.3	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA - retirar do caminhão e instalar conforme projeto 46 bancos de ferro com 70kg	Kg	3.220,00				
3.4	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - bancos, bebedouro, guias/sarjetas e postes	m²	600,00				
3.5	LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM MATERIAL CERÂMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO - bebedouro	m²	33,90				
3.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	13.001,10				
3.7	CONTAINER DEPÓSITO - mínimo 9,20 m²	unxmês	6,00				
3.8	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM DESENHO - 534,55m	m	534,55				
3.9	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	18,00				

