

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU****Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico**

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br

**Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico****Planilha Orçamentária**

Obra: Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respectiva Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

CDHU 198, Maio/2025, Não Desonerada

Local: Paço e Câmara Municipais de Jahu - Rua Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP

SINAPI/SP, Julho/2025, Não Desonerada

BDI 1: 25,00% <- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Julho/2025, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%, Mantendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 19 de setembro de 2025										
Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário sem BDI	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
1.	Placa de Obra									R\$ 1.616,76
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	M2	R\$ 215,57	R\$ 215,57	25,00%	R\$ 269,46	R\$ 1.616,76
2.	Apoio									R\$ 9.693,12
2.1	16.06.077.	FDE	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	24,00	M2xMÊS	R\$ 4,27	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 128,16
2.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	4,00	UNMES	R\$ 962,54	R\$ 962,54	25,00%	R\$ 1.203,18	R\$ 4.812,72
2.3	01.17.111	CDHU	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 + ART	3,00	UN	R\$ 1.267,26	R\$ 1.267,26	25,00%	R\$ 1.584,08	R\$ 4.752,24
3.	Administração Local									R\$ 10.441,60
3.1	CP09	COMPOSIÇÃO	Administração Local - 4 Horas/Semana/Mês	4,00	MÊS	R\$ 2.088,32	R\$ 2.088,32	25,00%	R\$ 2.610,40	R\$ 10.441,60
4.	Andaimes									R\$ 4.265,60
4.1	02.05.202	CDHU	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	80,00	MXMES	R\$ 28,82	R\$ 28,82	25,00%	R\$ 36,03	R\$ 2.882,40
4.2	02.05.060	CDHU	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	80,00	M	R\$ 13,83	R\$ 13,83	25,00%	R\$ 17,29	R\$ 1.383,20
5.	Extintores									R\$ 14.421,01
5.1	50.10.100	CDHU	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	13,00	UN	R\$ 221,51	R\$ 221,51	25,00%	R\$ 276,89	R\$ 3.599,57
5.2	50.10.058	CDHU	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	30,00	UN	R\$ 203,04	R\$ 203,04	25,00%	R\$ 253,80	R\$ 7.614,00
5.3	50.10.140	CDHU	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	4,00	UN	R\$ 641,49	R\$ 641,49	25,00%	R\$ 801,86	R\$ 3.207,44
6.	Porta Corta Fogo (Reserva Técnica de Incêndio)									R\$ 3.954,70
6.1	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	1,00	UN	R\$ 25,18	R\$ 25,18	25,00%	R\$ 31,48	R\$ 31,48
6.2	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	5,20	M	R\$ 15,10	R\$ 15,10	25,00%	R\$ 18,88	R\$ 98,18
6.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	1,00	M3	R\$ 90,84	R\$ 90,84	25,00%	R\$ 113,55	R\$ 113,55
6.4	24.02.050	CDHU	Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca	1,00	UN	R\$ 1.541,09	R\$ 1.541,09	25,00%	R\$ 1.926,36	R\$ 1.926,36
6.5	05.80.070.	FDE	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	1,00	JG	R\$ 336,72	R\$ 336,72	25,00%	R\$ 420,90	R\$ 420,90
6.6	97.02.036	CDHU	Placa de identificação em PVC com texto em vinil - Com os Dizeres: 'Reserva Técnica de Incêndio'	1,00	M2	R\$ 332,57	R\$ 332,57	25,00%	R\$ 415,71	R\$ 415,71
6.7	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - Pintura da Porta Corta Fogo	4,73	M2	R\$ 51,90	R\$ 51,90	25,00%	R\$ 64,88	R\$ 306,88
6.8	33.10.050	CDHU	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - Arremates de Acabamento	5,00	M2	R\$ 35,78	R\$ 35,78	25,00%	R\$ 44,73	R\$ 223,65
6.9	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	3,00	M3	R\$ 111,46	R\$ 111,46	25,00%	R\$ 139,33	R\$ 417,99



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br

Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico**Planilha Orçamentária**

Obra: Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respectiva Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

CDHU 198, Maio/2025, Não Desonerada

Local: Paço e Câmara Municipais de Jahu - Rua Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP

SINAPI/SP, Julho/2025, Não Desonerada

BDI 1: 25,00% <- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Julho/2025, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%, Mantendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 19 de setembro de 2025										
Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário sem BDI	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
7.	Sinalizações									R\$ 7.751,67
7.1	97.02.193	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio - Extintores	47,00	UN	R\$ 22,86	R\$ 22,86	25,00%	R\$ 28,58	R\$ 1.343,26
7.2	97.02.194	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme - Alarmes	18,00	UN	R\$ 17,14	R\$ 17,14	25,00%	R\$ 21,43	R\$ 385,74
7.3	97.02.195	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	38,00	UN	R\$ 27,32	R\$ 27,32	25,00%	R\$ 34,15	R\$ 1.297,70
7.4	CP10	COMPOSIÇÃO	Adesivo no solo para indicação de extintores manuais de combate a incêndio - 1,00 x 1,00 m - Fornecimento e instalação	47,00	Unitário	R\$ 67,41	R\$ 67,41	25,00%	R\$ 84,26	R\$ 3.960,22
7.5	97.02.197	CDHU	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta - Choque Elétrico - Instalar na cabine primária	2,00	UN	R\$ 32,64	R\$ 32,64	25,00%	R\$ 40,80	R\$ 81,60
7.6	97.02.036	CDHU	Placa de identificação em PVC com texto em vinil - Placa do Tipo M1	1,00	M2	R\$ 332,57	R\$ 332,57	25,00%	R\$ 415,71	R\$ 415,71
7.7	97.02.210	CDHU	Placa de sinalização em PVC para ambientes - Placa do Tipo M2	1,00	UN	R\$ 213,95	R\$ 213,95	25,00%	R\$ 267,44	R\$ 267,44
8.	Guarda-Corpo e Corrimãos									R\$ 154.277,49
8.1	04.09.080	CDHU	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	72,35	M	R\$ 8,29	R\$ 8,29	25,00%	R\$ 10,36	R\$ 749,55
8.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Levar os Guarda-Corpos e Corrimãos Existentes à Secretaria de Mobilidade Urbana	100,00	M3XKM	R\$ 2,59	R\$ 2,59	25,00%	R\$ 3,24	R\$ 324,00
8.3	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	581,04	M	R\$ 113,70	R\$ 113,70	25,00%	R\$ 142,13	R\$ 82.583,22
8.4	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS - Escadaria Principal e Rampas Principais	50,15	M	R\$ 596,49	R\$ 596,49	25,00%	R\$ 745,61	R\$ 37.392,34
8.5	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	55,17	M2	R\$ 51,90	R\$ 51,90	25,00%	R\$ 64,88	R\$ 3.579,43
8.6	CP13	COMPOSIÇÃO	Guia de balizamento, altura de h = 0,06 m, em tijolos maciços, acabamento em emboço paulista, com massa acrílica e tinta acrílica	50,15	Metro	R\$ 20,61	R\$ 20,61	25,00%	R\$ 25,76	R\$ 1.291,86
8.7	28.20.840	CDHU	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m	2,00	CJ	R\$ 1.462,09	R\$ 1.462,09	25,00%	R\$ 1.827,61	R\$ 3.655,22
8.8	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados - Retirada do acabamento superior em madeira da escadaria e rampas principais	100,30	M	R\$ 15,10	R\$ 15,10	25,00%	R\$ 18,88	R\$ 1.893,66
8.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Levar as peças de madeira removidas à Secretaria de Mobilidade Urbana	100,00	M3XKM	R\$ 2,59	R\$ 2,59	25,00%	R\$ 3,24	R\$ 324,00



"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br

Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico**Planilha Orçamentária****Obra:** Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respektiva Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

CDHU 198, Maio/2025, Não Desonerada

Local: Paço e Câmara Municipais de Jahu - Rua Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP

SINAPI/SP, Julho/2025, Não Desonerada

BDI 1: 25,00% <- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Julho/2025, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%, Mantendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 19 de setembro de 2025										
Item	Código	Fonte	Descrição	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário sem BDI	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
8.10	CP14	COMPOSIÇÃO	Prolongamento de altura de guarda-corpo em alvenaria - tijolos de 9,00 cm de largura - a cada tijolo, prever um vergalhão de 8 mm, com 40 cm de extensão, adentrando 20 cm na parede existente e 20 cm no tijolo - O guarda-corpo deverá ter altura acabada de ao menos 1,10 m - inclui chapisco, emboço paulista e massa acrílica	100,30	Metro	R\$ 52,03	R\$ 52,03	25,00%	R\$ 65,04	R\$ 6.523,51
8.11	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo, inclui lixamento, limpeza, fundo preparador/selador e a pintura em si - Para o Guarda-Corpo em Alvenaria	235,71	M2	R\$ 38,30	R\$ 38,30	25,00%	R\$ 47,88	R\$ 11.285,79
8.12	33.02.080	CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica - Para as paredes existentes do guarda-corpo em alvenaria, após serem lixadas	196,59	M2	R\$ 19,02	R\$ 19,02	25,00%	R\$ 23,78	R\$ 4.674,91
9.	Iluminação de Emergência									R\$ 77.643,73
9.1	50.05.072	CDHU	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	71,00	UN	R\$ 104,85	R\$ 104,85	25,00%	R\$ 131,06	R\$ 9.305,26
9.2	38.04.040	CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	640,00	M	R\$ 48,27	R\$ 48,27	25,00%	R\$ 60,34	R\$ 38.617,60
9.3	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	102,14	M2	R\$ 51,90	R\$ 51,90	25,00%	R\$ 64,88	R\$ 6.626,84
9.4	40.06.040	CDHU	Condutete metálico de 3/4"	213,00	CJ	R\$ 41,78	R\$ 41,78	25,00%	R\$ 52,23	R\$ 11.124,99
9.5	40.04.470	CDHU	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	71,00	CJ	R\$ 49,65	R\$ 49,65	25,00%	R\$ 62,06	R\$ 4.406,26
9.6	37.13.630	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	6,00	UN	R\$ 172,10	R\$ 172,10	25,00%	R\$ 215,13	R\$ 1.290,78
9.7	39.02.010	CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	1280,00	M	R\$ 3,92	R\$ 3,92	25,00%	R\$ 4,90	R\$ 6.272,00
10.	Sistema de Alarme de Incêndio									R\$ 48.858,38
10.1	50.05.270	CDHU	Central de detecção e alarme de incêndio endereçável completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	1,00	UN	R\$ 830,13	R\$ 830,13	25,00%	R\$ 1.037,66	R\$ 1.037,66
10.2	50.05.170	CDHU	Acionador manual endereçável tipo quebra vidro, em caixa plástica	17,00	UN	R\$ 92,81	R\$ 92,81	25,00%	R\$ 116,01	R\$ 1.972,17
10.3	50.05.492	CDHU	Sinalizador audiovisual de advertência	17,00	UN	R\$ 281,07	R\$ 281,07	25,00%	R\$ 351,34	R\$ 5.972,78
10.4	50.05.430	CDHU	Detector óptico de fumaça com base endereçável	12,00	UN	R\$ 242,36	R\$ 242,36	25,00%	R\$ 302,95	R\$ 3.635,40
10.5	38.04.040	CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	350,00	M	R\$ 48,27	R\$ 48,27	25,00%	R\$ 60,34	R\$ 21.119,00
10.6	40.06.040	CDHU	Condutete metálico de 3/4"	115,00	CJ	R\$ 41,78	R\$ 41,78	25,00%	R\$ 52,23	R\$ 6.006,45
10.7	39.12.510	CDHU	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolamento em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	350,00	M	R\$ 10,48	R\$ 10,48	25,00%	R\$ 13,10	R\$ 4.585,00
10.8	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	69,82	M2	R\$ 51,90	R\$ 51,90	25,00%	R\$ 64,88	R\$ 4.529,92
11.	Obtenção do AVCB Provisório									R\$ 2.851,58
11.1	CP011	COMPOSIÇÃO	Serviços técnicos profissionais para obtenção do AVCB provisório junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, incluindo o atendimento a eventuais diligências	1,00	Conjunto	R\$ 2.281,26	R\$ 2.281,26	25,00%	R\$ 2.851,58	R\$ 2.851,58



"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br

Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico**Planilha Orçamentária**

Obra: Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respektiva Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

CDHU 198, Maio/2025, Não Desonerada

Local: Paço e Câmara Municipais de Jahu - Rua Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP

SINAPI/SP, Julho/2025, Não Desonerada

BDI 1: 25,00% <- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Julho/2025, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%, Mantendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 19 de setembro de 2025										
Item	Código	Fonte	Descrição	Qty	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário sem BDI	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
12.	Conjunto Motor-Bomba de Combate a Incêndio									R\$ 31.489,59
12.1	43.10.740	CDHU	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h	1,00	UN	R\$ 15.906,39	R\$ 15.906,39	25,00%	R\$ 19.882,99	R\$ 19.882,99
12.2	CP01	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de Painel de comando completo para bomba 20 cv, incluindo acessórios, conforme GED-13-CPFL, incluindo proteção contra sobrecarga, curto circuito e falta de fase	1,00	Conjunto	R\$ 3.129,05	R\$ 3.129,05	25,00%	R\$ 3.911,31	R\$ 3.911,31
12.3	37.13.640	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	3,00	UN	R\$ 213,23	R\$ 213,23	25,00%	R\$ 266,54	R\$ 799,62
12.4	40.10.110	CDHU	Contator de potência 50 A - 2na+2nf	1,00	UN	R\$ 1.158,91	R\$ 1.158,91	25,00%	R\$ 1.448,64	R\$ 1.448,64
12.5	47.20.190	CDHU	Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos	1,00	UN	R\$ 149,17	R\$ 149,17	25,00%	R\$ 186,46	R\$ 186,46
12.6	37.06.014	CDHU	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	0,12	M2	R\$ 3.094,48	R\$ 3.094,48	25,00%	R\$ 3.868,10	R\$ 464,17
12.7	39.21.060	CDHU	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	80,00	M	R\$ 18,32	R\$ 18,32	25,00%	R\$ 22,90	R\$ 1.832,00
12.8	39.09.140	CDHU	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho	4,00	UN	R\$ 24,01	R\$ 24,01	25,00%	R\$ 30,01	R\$ 120,04
12.9	38.04.100	CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2" com acessórios	20,00	M	R\$ 85,74	R\$ 85,74	25,00%	R\$ 107,18	R\$ 2.143,60
12.10	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - Eletrodutos e Caixas de Passagem	6,38	M2	R\$ 51,90	R\$ 51,90	25,00%	R\$ 64,88	R\$ 413,93
12.11	37.20.156	CDHU	Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço	0,12	M2	R\$ 459,18	R\$ 459,18	25,00%	R\$ 573,98	R\$ 68,88
12.12	40.02.040	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	5,00	UN	R\$ 34,87	R\$ 34,87	25,00%	R\$ 43,59	R\$ 217,95
13.	Tubulação Galvanizada									R\$ 125.641,01
13.1	46.07.070	CDHU	Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	317,00	M	R\$ 248,19	R\$ 248,19	25,00%	R\$ 310,24	R\$ 98.346,08
13.2	46.07.080	CDHU	Tubo galvanizado DN= 3", inclusive conexões	6,00	M	R\$ 283,45	R\$ 283,45	25,00%	R\$ 354,31	R\$ 2.125,86
13.3	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	148,02	M2	R\$ 51,90	R\$ 51,90	25,00%	R\$ 64,88	R\$ 9.603,54
13.4	47.05.060	CDHU	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2"	2,00	UN	R\$ 626,93	R\$ 626,93	25,00%	R\$ 783,66	R\$ 1.567,32
13.5	47.01.070	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"	2,00	UN	R\$ 474,72	R\$ 474,72	25,00%	R\$ 593,40	R\$ 1.186,80
13.6	47.01.080	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3"	2,00	UN	R\$ 749,72	R\$ 749,72	25,00%	R\$ 937,15	R\$ 1.874,30
13.7	46.26.070	CDHU	Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm	5,00	UN	R\$ 100,78	R\$ 100,78	25,00%	R\$ 125,98	R\$ 629,90
13.8	47.05.280	CDHU	Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2"	17,00	UN	R\$ 452,79	R\$ 452,79	25,00%	R\$ 565,99	R\$ 9.621,83
13.9	47.05.260	CDHU	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3"	1,00	UN	R\$ 548,30	R\$ 548,30	25,00%	R\$ 685,38	R\$ 685,38
14.	Hidrantes									R\$ 44.321,93
14.1	50.01.100	CDHU	Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2" (63 mm)	510,00	M	R\$ 35,67	R\$ 35,67	25,00%	R\$ 44,59	R\$ 22.740,90
14.2	50.01.110	CDHU	Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2", jato regulável	17,00	UN	R\$ 236,52	R\$ 236,52	25,00%	R\$ 295,65	R\$ 5.026,05
14.3	50.01.210	CDHU	Chave para conexão de engate rápido	17,00	UN	R\$ 18,70	R\$ 18,70	25,00%	R\$ 23,38	R\$ 397,46
14.4	50.01.060	CDHU	Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)	17,00	UN	R\$ 536,75	R\$ 536,75	25,00%	R\$ 670,94	R\$ 11.405,98
14.5	50.01.340	CDHU	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	1,00	UN	R\$ 3.801,23	R\$ 3.801,23	25,00%	R\$ 4.751,54	R\$ 4.751,54





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jau – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br



Secretaria de
Habitação e
Planejamento Urbanístico

Planilha Orçamentária

Obra: Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respektiva Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

CDHU 198, Maio/2025, Não Desonerada

Local: Paço e Câmara Municipais de Jahu - Rua Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP

SINAPI/SP, Julho/2025, Não Desonerada

BDI 1: 25,00% <- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

FDE, Julho/2025, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%, Mantendo-se o da Prefeitura

Jahu/SP, 19 de setembro de 2025										
Item	Código	Fonte	Descrição	Qty	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário sem BDI	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
15.	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros									
15.1	CP02	COMPOSIÇÃO	ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I	1,00	Conjunto	R\$ 2.088,32	R\$ 2.088,32	25,00%	R\$ 2.610,40	R\$ 2.610,40
15.2	CP03	COMPOSIÇÃO	ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio	1,00	Conjunto	R\$ 2.088,32	R\$ 2.088,32	25,00%	R\$ 2.610,40	R\$ 2.610,40
15.3	CP04	COMPOSIÇÃO	Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41, com emissão de ART	1,00	Conjunto	R\$ 2.270,98	R\$ 2.270,98	25,00%	R\$ 2.838,73	R\$ 2.838,73
15.4	CP05	COMPOSIÇÃO	Relatório de Comissionamento e Relatório de Inspeção Per. do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio	1,00	Conjunto	R\$ 3.132,48	R\$ 3.132,48	25,00%	R\$ 3.915,60	R\$ 3.915,60
15.5	CP06	COMPOSIÇÃO	Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos	1,00	Conjunto	R\$ 2.088,32	R\$ 2.088,32	25,00%	R\$ 2.610,40	R\$ 2.610,40
15.6	08.08.090.	FDE	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) - Considerado 3 Pisos, Conforme Projeto Aprovado - Total de 294 Funcionários (Prefeitura e Câmara) - Total de 98 Funcionários por Pavimento	33,00	UN	R\$ 154,07	R\$ 154,07	25,00%	R\$ 192,59	R\$ 6.355,47
15.7	CP07	COMPOSIÇÃO	Serviços técnicos profissionais para obtenção do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, inclusive o atendimento a eventuais diligências	1,00	Conjunto	R\$ 5.132,84	R\$ 5.132,84	25,00%	R\$ 6.416,05	R\$ 6.416,05
16.	Serviços Finais									
16.1	CP08	COMPOSIÇÃO	Desmobilização, remoção e descarte de placa de obra	1,00	Conjunto	R\$ 334,38	R\$ 334,38	25,00%	R\$ 417,98	R\$ 417,98
16.2	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal - Remoção de Resíduos Gerados Durante a Obra	10,00	M3	R\$ 111,46	R\$ 111,46	25,00%	R\$ 139,33	R\$ 1.393,30
Total Geral									R\$	566.396,50

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil I

Julio Cesar Aun
Engenheiro Civil I

O presente orçamento é para a execução do Projeto Técnico N°. 080139/3525300/2024, Protocolo Análise N°. 132425-1/2024, cuja autoria foi da empresa A&F Arquitetura e Projetos Ltda ME, sob responsabilidade técnica do Arquiteto e Urbanista CELSO DE ABREU FERNANDES JUNIOR, RRT n.º 14026926



"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"

