



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 132425-1/2024

Projeto Técnico Nº.: 080139/3525300/2024 - Aprovada

Endereço: RUA PAISSANDÚ, 444 -

Bairro: CENTRO

Município: JAU

Ocupações: Repartição Pública, edificações das forças armadas e policiais

Considerações:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise

- 1 - Considerado que as saídas de emergência (percursos máximos, proteção das escadas e lotação) foram dimensionadas de acordo com a Instrução Técnica nº 11/2019.
 - 2 - Considerado que o sistema de iluminação de emergência será atendido por blocos autônomos.
 - 3 - Considerado que não haverá utilização de GLP na edificação.
 - 4 - Considerado a edificação construída em concreto armado, conforme características da Tabela A, da Instrução Técnica nº 08/2019, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.
- Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "H-4", com carga-incêndio de 450 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco médio, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.
- Considerado que a altura da edificação é 9,06 m, conforme aferição em planta, adotado os parâmetros do art. 17, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.
- Considerado que a área do projeto técnico analisada é 6890,72 m².
- Edificação analisada conforme Decreto Estadual nº 63.911/2018 1 e Instrução Técnica nº 43/2019.

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do 'Upload de Docs.'

- ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
- ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
- ART/RRT - instalações elétricas
- Atestado de Brigada de Incêndio
- Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41
- Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.
- Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

Orientações Técnicas:

Instrução Técnica nº 20/2019

- 1 - Prever sinalização de emergência conforme a IT 20/2019. Atender na íntegra.

Instrução Técnica nº 11/2019

A lotação do cinema não poderá ser superior a 176 pessoas. A lotação do auditório não poderá ser superior a 115 pessoas.

Instrução Técnica nº 21/2019

Considerando que a distribuição das unidades extintoras atende as distâncias máximas de caminamento previstas na Tabela 1 da Instrução Técnica Nº 21/2019.

Itens a serem conferidos em vistoria final do CBPMESP

Bomba do sistema de hidrantes: Pressão de 79 mca, Vazão de 402 lpm. Reserva de Incêndio para Sistema de Hidrantes: 25 m³.

Após executar a instalação dos equipamentos previstos no projeto, os Responsáveis devem proceder aos testes de operação e descarga do sistema, e no final emitir o relatório de comissionamento

Durante a vistoria uma pessoa habilitada e com conhecimento do funcionamento dos sistemas, juntamente com integrantes da brigada de incêndio, deve acompanhar o vistoriador do Corpo de Bombeiros para realizar a operação dos equipamentos

Considerações diversas

Considerado que a escada localizada ao lado do hidrante H-03 indicada na planta baixa do 2º é utilizada para acessar o desnível existente no pavimento.

Instrução Técnica nº 19/2019

- 1 - A central deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda edificação.

Decreto Estadual nº 63.911/2018

- 1 - Compete ao responsável técnico e ao responsável pela obra adotar, dimensionar e instalar corretamente as medidas de segurança contra incêndio, conforme o disposto neste Regulamento e nas normas técnicas afins (artigo 14 do Decreto Estadual nº 63.911/2018).

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

JAU, 29 de maio de 2024

1. TEN PM RAPHAEL LEONARDI RODRIGUES MARTINS
Analista

CAP PM JOAO LUIZ GOMES CARNEIRO
Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".