

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 - Centro - Jahu - SP

Telefone: (14) 3602-1803

www.jau.sp.gov.br

Secretaria de  
Habitação e  
Planejamento Urbanístico

**Obra:** Construção de Creche no Distrito de Potunduba  
Lote formado pela rua José Décio Ciola, Rua Pedro Amâncio de Oliveira e Rua Antonio

**Endereço:** Carlos Gonçalves, 22°21'41.8"S 48°39'23.9"W, Jahu/SP

**Leis Sociais:** 128,23%


**Data Base:** Jahu/SP, 22 de julho de 2025

**Boletins de Referência**

CDHU 198, Maio /2025, Não Desonerada  
SINAPI/SP, Junho/2025, Não Desonerada  
FDE, Abril/2025, Não Desonerada, Removeu-se  
o BDI de 23%, Mantendo-se o da Prefeitura

| COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS |        |          |                                                                                                    |         |         |                       |                    |
|---------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| Código                          | CP01   | Serviço  | Entrada Provisória de Esgoto                                                                       | Unidade | Consumo | Preço Unitário s/ BDI | R\$ 2.035,47       |
| Item                            | Código | Fonte    | Descrição                                                                                          | Unidade | Consumo | Preço Unitário s/ BDI | Preço Total s/ BDI |
| CP01.1                          | 370    | SINAPI-I | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                         | M3      | 0,02    | R\$ 85,00             | R\$ 1,70           |
| CP01.2                          | 20247  | SINAPI-I | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                | KG      | 1       | R\$ 13,51             | R\$ 13,51          |
| CP01.3                          | 20205  | SINAPI-I | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO        | M       | 8       | R\$ 3,82              | R\$ 30,56          |
| CP01.4                          | 21009  | SINAPI-I | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M       | 30      | R\$ 23,81             | R\$ 714,30         |
| CP01.5                          | 9841   | SINAPI-I | TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                     | M       | 5       | R\$ 30,22             | R\$ 151,10         |
| CP01.6                          | 9841   | SINAPI-I | TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                     | M       | 5       | R\$ 30,22             | R\$ 151,10         |
| CP01.7                          | 88248  | SINAPI   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H       | 4       | R\$ 32,58             | R\$ 130,32         |
| CP01.8                          | 88267  | SINAPI   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H       | 8       | R\$ 39,04             | R\$ 312,32         |
| CP01.9                          | 88309  | SINAPI   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | H       | 8       | R\$ 35,58             | R\$ 284,64         |
| CP01.10                         | 88316  | SINAPI   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | H       | 8       | R\$ 30,74             | R\$ 245,92         |

  
Edmar Bessi Colafati  
Arquiteto e Urbanista

  
Rafael Pavan  
Engenheiro Eletricista