Composições de Preços Unitários

Obra: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO CLUBE SOCIAL E SALÃO DE FESTAS – AERO CLUBE – JAHU/SP
Endereço: Conforme Termo de Referência

Código	CP01	Serviço	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 8 X 30 CM. AF_03/2024 (Baseado no serviço - 105090 SINAPI)	Unidade	M²	Preço Unitário s/ BDI	R$ 802,55
Item	*Código*	*Fonte*	*Descrição*	*Unidade*	*Consumo*	*Preço Unitário s/ BDI*	*Preço Total s/ BDI*
CP01-1	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45028	R$ 34,27	R$ 15,43
CP01-2	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6304	R$ 36,53	R$ 23,03
CP01-3	10527	SINAPI-I	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS	MXMES	0,00084	R$ 29,00	R$ 0,02
CP01-4	40568	SINAPI-I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,06875	R$ 11,97	R$ 0,82
CP01-5	6180	SINAPI-I	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	M2	1,0162	R$ 504,19	R$ 512,36
CP01-6	5068	SINAPI-I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0189	R$ 11,88	R$ 0,22
CP01-7	14580	SINAPI-I	PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,18318	R$ 114,82	R$ 250,67

Código	CP02	Serviço	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2	Unidade	Conjunto	Preço Unitário s/ BDI	R$ 3.107,34
Item	*Código*	*Fonte*	*Descrição*	*Unidade*	*Consumo*	*Preço Unitário s/ BDI*	*Preço Total s/ BDI*
CP02-1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	R$ 143,60	R$ 1.292,40
CP02-2	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	R$ 201,66	R$ 1.814,94

Código	CP03	Serviço	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA (EPÓXI) E COM ESCADA DE ACESSO	Unidade	UN	Preço Unitário s/ BDI	R$ 47.791,62
Item	*Código*	*Fonte*	*Descrição*	*Unidade*	*Consumo*	*Preço Unitário s/ BDI*	*Preço Total s/ BDI*
CP03-1	E9041	SICRO	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	Conjunto	1	R$ 401,69	R$ 401,69
CP03-2	P9801	SICRO	Ajudante	H	2	R$ 30,58	R$ 61,17
CP03-3	M3904	SICRO	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l	UN	1	R$ 47.328,76	R$ 47.328,76

Código	CP04	Serviço	BLOQUEADOR DE UMIDADE ASCENDENTE - CORRESPONDENTE A 1M LINEAR DE APLICAÇÃO EM LINHA HORIZONTAL (9 FUROS DE 25CM DE PROFUNDIDADE COM ESPAÇAMENTO ENTRE FUROS DE 10CM)	Unidade	M	Preço Unitário s/ BDI	R$ 301,97
Item	*Código*	*Fonte*	*Descrição*	*Unidade*	*Consumo*	*Preço Unitário s/ BDI*	*Preço Total s/ BDI*
CP04-1	55.01.140	CDHU	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	0,50	R$ 12,67	R$ 6,34
CP04-2	1608020	SICRO	Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm	M	2,25	R$ 40,01	R$ 90,02
CP04-3	C001	COTAÇÃO	Impermeabilizante bloqueador de umidade - SOS Umidade 250g Drylevis	UN	1	R$ 205,61	R$ 205,61

Thiago Palma Silva
Arquiteto Urbanista I

Marçal José Bonato
Engenheiro Eletrecista I