



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444

LOCAL: PISCINA MUNICIPAL RICARDO BAGAIOLLO

ENDEREÇO.: PRAÇA DO CENTENÁRIO – JAÚ/SP

ASSUNTO: REFORMA DE PISCINA E ADAPTAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA

MEMORIAL DESCRITIVO

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

A piscina apresenta uma rede de hidráulica em ferro que está comprometida e que teremos que substituí-la, para isso será executada uma nova rede hidráulica utilizando o quebra onda existente, que deverá estar limpo sem impurezas.

2- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Será executada conforme a planta, nas medidas da tubulação solicitadas, deverá ser feito o teste de estanqueidade da rede antes de prosseguir o com o fechamento.

3- ALVENARIA

Após a conclusão da rede hidráulica nova, o quebra onda deverá ser preparado para o fechamento com tijolo maciço comum e travas de com barras de aço. A alvenaria será chapiscada, rebocada e impermeabilizada.

4 - PISO EXTERNO

O ladrilho hidráulico deverá ser retirado com a base, deverá ser feita a ligação da rede hidráulica e no local será feito o contra piso e concreto e a colocação de pedra arenito / goiana ou similar, conforme aceite do fiscal da obra.

5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(BOMBA + FILTRO)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

“Fundada em 15 de agosto de 1853”

SECRETARIA DE PROJETOS

Rua Paissandu, 444

Os filtros e as bombas deverão ser substituídos caso haja a necessidade, o que será analisado pelo fiscal da obra, caso não seja necessário será feita a manutenção completa do sistema.

6 - IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA PISCINA E RECUPERAÇÃO DE AZULEJOS

Serão trocados os azulejos necessários e colocado azulejo no fechamento do quebra onda, após a finalização dos azulejos deverá ser limpa a piscina para a aplicação da pintura epóxi na cor escolhida pelo fiscal da obra.

7 - ACESSÓRIOS P/ PISCINA (KITS + BLOCOS)

Serão instalados blocos de partida (balizas) , dispositivos de acabamento em aço inox das tubulações da piscina e suportes e esticadores das raias.

8 - REMOÇÃO DE ENTULHO

Todo o entulho deverá ser retirado da obra, devendo a mesma ser entregue totalmente limpa.

Jahu, 9 de dezembro de 2021.

Ana Luiza G. Bertoldi
Secretária Adjunta de Projetos

Silvio Cesar Guarnieri
Arquiteto da Secretaria de Projetos

