



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



### MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial é referente às especificações técnicas relativas ao fornecimento de material e mão-de-obra para a execução de pintura geral e instalação de bancadas na Policlínica Pedro Ometto, localizada na Av. José Maria de Almeida Prado, nº 628 - Jardim Pedro Ometto, Jahu/SP.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Instalação de placa de obra em lona com impressão digital, requadro em metalon, medindo 1,50 m x 3,00 m a ser fixada em local estabelecido pela fiscalização da obra;
- Reparo de trincas de paredes, com aplicação de emulsão acrílica para vedação de trincas;
- Construção de muretas em alvenaria de bloco cerâmico, de 9 cm para o apoio de bancadas e prateleiras de granito da CME - Central de Material Esterilizado, conforme projeto. As muretas devem receber chapisco e reboco desempenado com espuma de poliéster;
- Instalação de suportes metálicos em perfil trefilado T de ferro (1/8" x 1 1/2") medindo 0,45 m x 0,20 m para apoio de bancadas e prateleiras de granito (espessura de 3 cm), conforme projeto. Opções de granito a ser utilizado: Andorinha, Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba, a ser definido pela fiscalização;
- Substituição de uma porta em ferro de correr, duas folhas, com vidros, medindo 1,65 m x 3,10 m, seguindo o padrão das existentes;
- Aplicação e lixamento de massa látex para correção de trincas e demais trechos deteriorados das paredes. Aplicação de duas demãos de pintura látex acrílica em tetos e paredes;
- Aplicação de duas demãos de pintura com esmalte sintético acetinado em portas de madeira;





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jauú – SP  
Telefone: (14) 3602-1803  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



- Aplicação de pintura com acrílica em esquadrias metálicas;
- A limpeza geral deverá ser realizada após a finalização da execução dos serviços, removendo todo o resíduo de obra, entulho e demais materiais não utilizados.

Jahu, 23 de maio de 2023

  
**Ana Paula Módolo Santos**  
Engenheira Civil

