



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1716
www.jahu.sp.gov.br



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Reforma e manutenção da cobertura do SAMU

Locais: Avenida José Maria de Almeida Prado, nº 533, CEP 17212-586, Jardim Pedro Ometto, Jahu/SP

BDI 1: 20,60% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB, DER/SP, SICRO/SP)

BDI 2: ----- <-- BDI para itens obtidos via cotações

Item	Código	Fonte	Descrição	Qtde.	Un.	Memória de Cálculo
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	3,00	M2	placa 2,00m x 1,50m
1.2	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	4,00	UNMES	04 meses de obra
1.3	10776	SINAPI-I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,00	MES	04 meses de obra
1.4	04.03.080	CDHU	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	95,00	M	25,00m de cumeeira / 50,00m de rufo corte 33 / 20,00m de rufo corte 50
1.5	04.03.040	CDHU	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	242,00	M2	retirada de todas as telhas da área do SAMU
2. COBERTURA						
2.1	16.03.010	CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	242,00	M2	telhamento de toda a área do SAMU
2.2	16.03.300	CDHU	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	25,00	M	colocação de novas cumeeiras 25,00m
2.3	16.33.022	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	50,00	M	colocação de 50,00m de novos rufos corte 33
2.4	16.33.052	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	20,00	M	colocação de 20,00m de novos rufos corte 50
2.5	32.15.240	CDHU	Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm	10,00	M2	para impermeabilização das áreas onde as telhas recebem parafusos e reforço de demais áreas
2.6	32.07.090	CDHU	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	100,00	M	para vasos pne masc e fem / para 03 vasos dos boxes do sanit masc / para 03 vasos dos boxes do sanit fem
3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.1	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	25,00	M3	caçambas para retirada de telhas, cumeeiras, rufos antigos
3.2	55.02.050	CDHU	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	100,00	M	limpeza do perímetro da cobertura e descidas (6 condutores)

Jahu, 18 de julho de 2024

Ana Paula Módolo Santos
Engenheira Civil

Rafael Salmazo Marques
Engenheiro Civil