

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jahu.sp.gov.br



OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO COMPLEXO DA PISCINA MUNICIPAL DE JAHU
LOCAL: PRAÇA DO CENTENÁRIO - JAHU-SP

BDI: 23,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	SUBTOTAL (R\$)	SUBTOTAL com BDI (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em Iona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	322,15	1.932,90	2.387,13
TOTAL DA ETAPA							1.932,90	2.387,13
2			ALVENARIA					
2.1	CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum (ampliação platibanda clarabóia área de serviço + reparos)	m²	6,28	118,57	744,14	919,02
2.2	CDHU	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum (ampliação da platibanda junto à calha)	m²	9,75	218,60	2.131,78	2.632,76
2.3	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm (fechamento superior das paredes divisórias - vestiários x salas esportivas)	m²	26,17	93,09	2.436,07	3.008,55
TOTAL DA ETAPA							5.311,99	6.560,32
3			REVESTIMENTOS					
3.1	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (revestimento das platibandas e marquise)	m²	414,94	6,11	2.535,28	3.131,07
3.2	CDHU	17.02.020	Chapisco (revestimento das platibandas + fechamento superior das paredes divisórias - vestiários x salas esportivas)	m²	172,90	6,96	1.203,38	1.486,17
3.3	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster (revestimento das platibandas e topo)	m²	172,90	27,45	4.746,10	5.861,44
3.4	CDHU	17.02.040	Chapisco com branco (marquise e testeira da marquise)	m²	294,38	11,62	3.420,69	4.224,56
3.5	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m²	294,38	22,49	6.620,60	8.176,45
3.6	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	294,38	13,18	3.879,92	4.791,71
TOTAL DA ETAPA							22.405,97	27.671,41
4			COBERTURA					
4.1	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	133,54	4,68	624,96	771,84
4.2	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	877,86	8,14	7.145,78	8.825,04
4.3	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (reparo madeiramento)	m³	1,10	5379,18	5.902,70	7.289,84
4.4	CDHU	15.20.060	Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² (reparo madeiramento)	m	146,31	17,06	2.496,04	3.082,62
4.5	CDHU	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	877,86	174,21	152.931,99	188.871,01
4.6	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (RUFOS DE ENCOSTO +RUFO TESTEIRA)	m	146,00	110,75	16.169,50	19.969,33
4.7	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (RUFO SOBRE PAREDES DO PERÍMETRO)	m	99,00	150,80	14.929,20	18.437,56
4.8	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	48,77	241,85	11.795,02	14.566,85
TOTAL DA ETAPA							211.995,19	261.814,08
5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
5.1	CDHU	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica (condutores verticais)	m	50,00	8,14	407,00	502,65
5.2	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA - remoção dos condutores)	H	30,00	23,52	705,60	871,42
5.3	SINAPI	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA - remoção dos condutores)	H	30,00	19,33	579,90	716,18
5.4	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões (condutores verticais)	m	50,00	108,05	5.402,50	6.672,09
TOTAL DA ETAPA							7.095,00	8.762,32
6			IMPERMEABILIZAÇÃO					
3.1	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (REVESTIMENTO SUPERIOR MARQUISE, E VIGAS INVERTIDAS)	m²	5,75	809,48	4.654,51	5.748,32
3.2	CDHU	32.16.060	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster (marquise)	m²	230,00	93,41	21.484,30	26.533,11
TOTAL DA ETAPA							26.138,81	32.281,43
7			PINTURA					
4.1	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (marquise e platibandas)	m²	414,94	29,01	12.037,40	14.866,20
4.2	CDHU	33.11.050	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (rufos e calhas)	m²	97,68	47,13	4.603,65	5.685,52
4.3	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (TESOURAS, TERÇAS DE MADEIRA)	m²	233,48	47,51	11.092,63	13.699,40
TOTAL DA ETAPA							27.733,68	34.251,11
TOTAL GERAL							302.613,54	373.727,80

JAHU, 07 de AGOSTO DE 2023

REFERÊNCIA: CDHU 190 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI: 13/07/2023

NOREBERTO LEONELLI NETO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO DA SECRETARIA HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO