



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO



MEMORIAL DESCRITIVO

REESTABELECIMENTO

**ESTÁDIO MUNICIPAL COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS –
JAHU/SP**

Dezembro/2022



JAHU CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO FEMININO "

" RIBEIRO DE BARROS – HERÓI NACIONAL "





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO



INTRODUÇÃO

O Memorial Descritivo tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para a execução da limpeza e reforma do Estádio Municipal Comandante João Ribeiro de Barros, mais conhecida como Campo Municipal.

As obras em questão serão necessárias para limpeza, troca do gramado, execução do pavimento da pista de atletismo, pintura das edificações e alambrados, instalação de cerca em tela de aço galvanizado para fechamento de muro que desabou com a inundação que ocorreu em janeiro de 2022.

Este memorial estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela contratada para a execução dos serviços.

Antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, a contratada deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico e das condições locais onde serão executadas as obras. Toda e qualquer dúvida sobre o projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização com antecedência.

A contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra. Deverá ser fixada placa (1,50m x 2,00m) para identificação da obra em chapa de aço nº 18 galvanizado com tratamento anticorrosivo, fixada com pontalete de cedrinho de 75mm x 75mm.

EXECUÇÃO

LIMPEZA E DEMOLIÇÕES

Deverá ser executado a limpeza do entulho ocasionado pela queda do muro e realização de locação para instalação de cerca com montantes em mourões de concreto. Também deverá ser realizado a raspagem e limpeza mecanizada do campo e das pistas de atletismo, salto triplo e salto com vara para retirada da grama e do pavimento deteriorado. Nenhum dejetos, detrito, terra imprópria e/ou resíduo deverá





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU **SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO**



permanecer no terreno. Os entulhos deverão ser carregados, transportados e espalhados em áreas de bota-fora indicadas pelo Município.

Deverão ser executados corte e nivelamento mecanizados do terreno, acertos e acabamentos manuais, conforme projeto. A área do campo e das pistas deverão ficar perfeitamente niveladas e para drenagem superficial, deverão possuir inclinação de 1% do centro para as laterais no eixo longitudinal.

GRAMADO, PÓ DE CARVÃO e LASTRO DE AREIA

As placas de grama devem ser plantadas justapostas, promovendo a completa forração da superfície, conforme normas técnicas. A irrigação do gramado deve ser feita pelo menos duas vezes ao dia por pelo menos 15 dias após o plantio. Depois, recomenda-se irrigar uma vez a cada 3 dias. A rega não deve encharcar o gramado. Após o período de enraizamento, é recomendada uma irrigação frequente para manter a grama sempre vívida e bonita. As placas que não pegarem deverão ser substituídas. Sobre o gramado serão pintadas linhas demarcatórias referentes à atividade esportiva, utilizando máquina com rolo, tinta látex específica e espessura de 12cm, conforme dimensões e disposições do projeto.

O pó de carvão deve ser espalhado sobre as pistas, conforme projeto, e compactado em camadas de 2cm. No total deverão ser realizadas 5 camadas compactadas com rolo compactador, conforme normas técnicas. Sobre a pista de atletismo serão pintadas linhas demarcatórias referentes à atividade esportiva, utilizando máquina com rolo, tinta látex específica e espessura de 5cm, conforme dimensões e disposições do projeto.

Os 3 (três) tanques de areia das pistas de salto, deverão ser preenchidas com areia própria para a atividade esportiva, com espessura aproximada de 20cm, conforme norma técnica específica.

CERCA / PORTÃO

A cerca deverá ser estruturada por montantes em mourões de concreto armado, com a ponta inclinada a 45°, trecho reto com 2,60 m, trecho inclinado com 0,40 m, totalizando um desenvolvimento de 3,00 m, e na projeção vertical 2,90 m.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO



O alambrado terá altura de 2,00 m e na projeção superior inclinada deverá ter três fiadas de arame trançado farpado.

Os montantes verticais devem ser chumbados a cada 2,00m com concreto 25Mpa, 70cm de profundidade e 25cm de diâmetro. Deverá ser instalado contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou finais de cerca.

A tela metálica a ser utilizada deverá ser de arame galvanizado, malha 2" (5cm x 5cm), fio 10 BWG (3,40 mm), fixada nos mourões de concreto por meio de amarração com arame galvanizado fio 10 BWG em pelo menos 3 pontos.

Deverá ser instalado o portão de acesso ao campo, conforme projeto. Devem ser compostos por perfil tubular de aço carbono galvanizado, com diâmetro externo de 2", requadro interno em barra chata de aço de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2" (50 x 50 mm), fio BWG 10 (3,40 mm), com batentes, colunas, trinco e ferrolho com portacadeado. O portão deve ser de abrir com duas folhas e medir 4,00m x 2,00m.

PINTURA

Para executar a pintura das paredes e lajes da arquibancada e áreas edificadas, deverá ser realizado a limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó, aplicação do selador e da tinta acrílica antimofa, em 3 demãos. Nas paredes externas, uma faixa deverá ser pintada, em 3 demãos, utilizando tinta esmalte à base de água. A faixa será do nível do piso até uma altura aproximada de 1,00m, por todo o perímetro das colunas e edificações.

Os pisos da arquibancada e piso superior das lajes com acesso, deverão ser pintados com tinta acrílica para pisos cimentados. Deverá ser feito a limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante.

Na arquibancada deverá ser escrito, com tinta acrílica, os seguintes dizeres: **"ESTÁDIO MUNICIPAL Com^{te}. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S. E."**, conforme projeto.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO



O Alambrado deverá ser pintado com tinta esmalte a base de água, em 2 demãos de fundo preparador e 2 demãos de tinta esmalte. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações provisórias, bem como todo o entulho do terreno e todas as áreas deverão ser cuidadosamente limpas.

Jahu, 29 de dezembro de 2022.

EDMAR BESSI COLAFATI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A108998-6



