



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Pavimentação asfáltica

LOCAL: Prolongamento da Avenida Arminda Victória Furlani Bernardi

REFERÊNCIA: BOLETIM 165 CPOS - Vigência: 07/07/15 - L. S.: 125,05 - BDI= 0,00% - Disponível em: <http://187.50.25.250/>

| CÓDIGO CPOS | Item | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantitativo | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI 25% | Valor Total com BDI 25% |
|-------------|------|--|----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| | 1 | Serviços preliminares | | | | | R\$ 6.064,33 |
| 02.10.06 | 1.1 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m ² | 1502,00 | R\$ 1,00 | R\$ 1,25 | R\$ 1.877,50 |
| 02.09.04 | 1.2 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetros, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio até 1,0 km | m ² | 1502,00 | R\$ 2,23 | R\$ 2,79 | R\$ 4.186,83 |
| | 2 | Terraplenagem e pavimentação asfáltica | | | | | R\$ 144.345,96 |
| 54.01.40 | 2.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m ² | 1502,00 | R\$ 10,78 | R\$ 13,48 | R\$ 20.239,45 |
| 54.01.21 | 2.2 | Base de brita graduada | m ³ | 300,40 | R\$ 132,67 | R\$ 165,84 | R\$ 49.817,59 |
| 54.03.24 | 2.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m ² | 1502,00 | R\$ 5,24 | R\$ 6,55 | R\$ 9.838,10 |
| 54.03.23 | 2.4 | Imprimação betuminosa ligante | m ² | 1502,00 | R\$ 2,58 | R\$ 3,23 | R\$ 4.843,95 |
| 54.03.21 | 2.5 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m ³ | 75,10 | R\$ 634,96 | R\$ 793,70 | R\$ 59.606,87 |
| | 3 | Guias e sarjetas | | | | | R\$ 16.037,09 |
| 54.06.15 | 3.1 | Execução de perfil extrusado no local | m ³ | 20,90 | R\$ 405,96 | R\$ 507,45 | R\$ 10.605,71 |
| 11.01.63 | 3.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrusado | m ³ | 20,90 | R\$ 207,90 | R\$ 259,88 | R\$ 5.431,39 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 166.447,37 |

Jahu, 07 de Julho de 2015.

JOSÉ CARLOS MARANGONI

Engº Civil - CREA 060090092-1



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: Pavimentação asfáltica

LOCAL: Prolongamento da Avenida Arminda Victória Furlani Bernardi

| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL DO ITEM | MESES | | TOTAL GERAL | TOTAL % |
|-----------------------|--|------------------|------------|---------|----------------|---------|
| | | | 1. MÊS | | | |
| 1 | Serviços preliminares | 6.064,33 | 6.064,33 | 100,00% | R\$ 6.064,33 | 3,64 |
| 2 | Terraplenagem e pavimentação asfáltica | 144.345,96 | 144.345,96 | 100,00% | R\$ 144.345,96 | 86,72 |
| | | | 16.037,09 | 100,00% | | |
| 3 | Guias e sarjetas | 16.037,09 | 16.037,09 | 100,00% | R\$ 16.037,09 | 9,63 |
| TOTAL DA OBRA | | 166.447,37 | | | 166.447,37 | 100,00 |
| VALOR MENSAL | | | 166.447,37 | | | |
| PORCENTAGEM | | | 100,00 | | | |
| VALOR ACUMULADO | | | 166.447,37 | | | |
| PORCENTAGEM ACUMULADA | | | 100,00 | | | |

Jahu, 07 de Julho de 2015.

JOSÉ CARLOS MARANGONI
Eng° Civil - CREA 060090092-1