



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

BDI 2: ----- <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	Área: 2,00m x 3,00m	6,00	M2	R\$ 210,13	R\$ 262,37	R\$ 1.574,22
1.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²		4,00	UNMES	R\$ 981,38	R\$ 1.225,35	R\$ 4.901,40
2. DEMOLIÇÃO RETIRADAS									
2.1	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	Metro linear: (0,80m + 2,10m + 2,10m) x 2 und.	10,00	M	R\$ 15,10	R\$ 18,85	R\$ 188,50
2.2	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	Área: (1,00m x 1,80m) x 2 und. Duas janelas existentes.	3,60	M2	R\$ 35,25	R\$ 44,01	R\$ 158,44
2.3	04.03.040	CDHU	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	Área: 3,45m x 5,95m	20,53	M2	R\$ 9,08	R\$ 11,34	R\$ 232,81
2.4	04.02.110	CDHU	Retirada de estrutura em madeira pontalelada - telhas perfil qualquer	Área: 3,45m x 5,95m	20,53	M2	R\$ 15,10	R\$ 18,85	R\$ 386,99
2.5	03.04.020	CDHU	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	Área: área de piso (3,45m x 5,95m) + metro linear (10,40m + 10,40m) x h:0,15m rodapé.	23,65	M2	R\$ 13,63	R\$ 17,02	R\$ 402,52
2.6	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	Volume: (1,20m x 0,80m) x 0,30m + (1,00m x 1,00m) x 0,30m + (0,20m x 0,80m) x 0,30m + (0,90m x 2,10m) x 0,15m + ((0,60m x 5,95m)*0,20m)/2	1,28	M3	R\$ 90,84	R\$ 113,42	R\$ 145,18
3. PISO									
3.1	03.03.020	CDHU	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	Área: (2,60m x 3,00m) x 2und. + (10,40m + 10,40m) x 0,15m Área de piso por comodo multiplicado por duas unidades + perimetro de cada cômodo multiplicado pela a altura do rodapé.	18,72	M2	R\$ 3,41	R\$ 4,26	R\$ 79,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerado; FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qty	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
3.2	55.01.140	CDHU	Limpeza de superfície com hidrojetamento	Área de piso por comodo multiplicado por duas unidades + perimetro de cara comodo multiplicado pela a altura do pé direito.	91,76	M2	R\$ 12,67	R\$ 15,82	R\$ 1.451,64
3.3	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	Área de laje pelo aço Q61-0,97kg/m².	15,60	KG	R\$ 9,85	R\$ 12,30	R\$ 191,88
3.4	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	Área: 17.9325m² x h:0,10m Área de contrapiso a ser construido multiplicado por dez centímetros de altura.	1,79	M3	R\$ 519,37	R\$ 648,49	R\$ 1.160,80
3.5	17.01.020	CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção	Área: 17.9325m² x h:0,03m Área de contrapiso a ser construido multiplicado por três centímetros de altura.	0,54	M3	R\$ 843,81	R\$ 1.053,58	R\$ 568,93
3.6	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Área de piso	17,95	M2	R\$ 61,89	R\$ 77,28	R\$ 1.387,18
3.7	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	Metro linear do perimetro de piso. 4,30m + 5,80m + 10,80m + 2,00m	22,90	M	R\$ 8,79	R\$ 10,98	R\$ 251,44
4.	VEDAÇÕES BANCADAS PINTURA								R\$ 17.862,42
4.1	14.04.210	CDHU	Avenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	Área: (0,85m x 2,10m) x 4und. + (0,88m x 1,00m) x 2und. + (0,80m x 1,00m) x 2und. + 24,22m².	34,72	M2	R\$ 87,33	R\$ 109,04	R\$ 3.785,87
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	Considerando a somatória da área de todas vergas e contravergas multiplicado por quinze centímetros de altura.	0,48	M3	R\$ 1.893,98	R\$ 2.364,82	R\$ 1.135,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <--- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

BDI 2: ----- <--- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
4.3	17.02.040	CDHU	Chapisco com adesivo de alto desempenho	Área de paredes externas. Metro linear por três metros de altura + área de duas faces da platibanda	76,64	M2	R\$ 12,69	R\$ 15,84	R\$ 1.213,98
4.4	32.17.010	CDHU	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	Metro linear por três metros de altura mais área de duas faces da platibanda por dois centímetros e meio de espessura.	1,92	M3	R\$ 877,46	R\$ 1.095,60	R\$ 2.103,55
4.5	33.02.080	CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	Área de paredes internas e externas.	122,00	M2	R\$ 19,11	R\$ 23,86	R\$ 2.910,92
4.6	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	Área: 1,10m x 0,55m	0,61	M2	R\$ 1.040,37	R\$ 1.299,01	R\$ 792,40
4.7	32.17.010	CDHU	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	Área de um metro quadrado por dois centímetros e meio de espessura. Estimativa para pequenos reparos.	0,03	M3	R\$ 877,46	R\$ 1.095,60	R\$ 32,87
4.8	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	Área de paredes internas e externas.	122,00	M2	R\$ 38,65	R\$ 48,26	R\$ 5.887,72
5.	TETO								R\$ 7.446,32
5.1	13.01.130	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	Área: 5,75m x 3,55m	20,41	M2	R\$ 153,71	R\$ 191,92	R\$ 3.917,09
5.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	Área de laje pelo aço Q61-0,97kg/m².	19,80	KG	R\$ 9,85	R\$ 12,30	R\$ 243,54
5.3	08.02.020	CDHU	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	Área de teto pela diferença da altura (0,40m) referente a remuneração de cimbramento - item CDHU 13.01.130. ((2,60m x 3,30m) x 2und.) x 0,40m	6,86	M3	R\$ 58,58	R\$ 73,14	R\$ 501,74
5.4	08.03.020	CDHU	Descimbramento em madeira		58,34	M3	R\$ 10,07	R\$ 12,57	R\$ 733,33

20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <--- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: <--- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado:
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerado: Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado na Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtyd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
5.5	17.02.020	CDHU	Chapisco	Área de teto. (2,60m x 3,30m) x 2,00 und.	17,16	M2	R\$ 7,73	R\$ 9,55	R\$ 165,59
5.6	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	Área de teto. (2,60m x 3,30m) x 2,00 und.	17,16	M2	R\$ 30,22	R\$ 37,73	R\$ 647,45
5.7	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	Área de teto. (2,60m x 3,30m) x 2,00 und.	17,16	M2	R\$ 38,65	R\$ 48,26	R\$ 828,14
5.8	33.02.080	CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	Área de teto. (2,60m x 3,30m) x 2,00 und.	17,16	M2	R\$ 19,11	R\$ 23,86	R\$ 409,44
6.	COBERTURA PLUVIAL								R\$ 10.181,56
6.1	15.01.320	CDHU	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	Área de cobertura. 5,65m x 3,45m	19,49	M2	R\$ 30,21	R\$ 37,72	R\$ 735,16
6.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm	Área de cobertura. 5,65m x 3,45m	19,49	M2	R\$ 113,51	R\$ 141,73	R\$ 2.762,32
6.3	16.33.102	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	Metro linear de calha com adição de cinquenta centímetros para dobras nas extremidades.	3,35	M	R\$ 140,49	R\$ 175,42	R\$ 587,66
6.4	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	Metro linear de rufo.	19,40	M	R\$ 105,80	R\$ 132,10	R\$ 2.562,74
6.5	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	Metro linear de contrarufo.	14,75	M	R\$ 105,80	R\$ 132,10	R\$ 1.948,48
6.6	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	Metro linear de condutor. 6,00m + 6,00m	12,00	M	R\$ 105,80	R\$ 132,10	R\$ 1.585,20
7.	ALUMÍNIO								R\$ 9.182,12
7.1	25.01.060	CDHU	Caixilho em alumínio maxin-ar, sob medida	Portas - Área: (1,20m x 0,80m) x 2 und.	1,92	M2	R\$ 1.021,48	R\$ 1.275,42	R\$ 2.448,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <--- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: ----- <--- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
7.2	25.02.020	CDHU	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	Janelas - Área: (0,90m x 2,10m) x 2 und.	3,78	M2	R\$ 1.086,36	R\$ 1.356,43	R\$ 5.127,31
7.3	26.01.160	CDHU	Vidro liso laminado leitoso de 6 mm	Janelas - Área: (1,20m x 0,80m) x 2 und.	1,92	M2	R\$ 483,71	R\$ 603,96	R\$ 1.159,60
7.4	25.01.060	CDHU	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	Portinhola - Área: (0,50m x 0,70m) x 1 und.	0,35	M2	R\$ 1.021,48	R\$ 1.275,42	R\$ 446,40
8.	ÁGUA FRIA - LOUÇAS E METAIS								R\$ 5.500,75
8.1	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	11,55m lineares para alimentação do reservatório. (0,60m + 3,55m + 5,00m) + (1,20m + 1,20m) + (6und. x 1,00m)	17,55	M	R\$ 33,91	R\$ 42,34	R\$ 743,07
8.2	46.01.030	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	Considerando o metro linear de tubulação para o barrilete e coluna de distribuição mais um metro linear para cada conexão. Utilizar redutores para os pontos de utilização. (1,50m + 1,00m + 2,30m + 0,80m + 0,75m) + (1,50m + 1,00m + 2,30m + 0,80m + 0,75m) + (8und. x 1,00m).	20,70	M	R\$ 41,70	R\$ 52,07	R\$ 1.077,85
8.3	102611	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021		1,00	UN	R\$ 468,06	R\$ 584,42	R\$ 584,42
8.4	48.05.010	CDHU	Torneira de boia, DN= 3/4´		1,00	UN	R\$ 107,01	R\$ 133,61	R\$ 133,61
8.5	47.01.030	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´		1,00	UN	R\$ 108,73	R\$ 135,76	R\$ 135,76
8.6	47.02.030	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial		1,00	UN	R\$ 112,49	R\$ 140,46	R\$ 140,46



17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Fundada em 15 de agosto de 1853
www.jahu.sp.gov.br


Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano
Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
8.7	44.03.300	CDHU	Torneira clínica com volante tipo alavanca		1,00	UN	R\$ 371,51	R\$ 463,87	R\$ 463,87
8.8	44.06.370	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm		1,00	UN	R\$ 459,34	R\$ 573,53	R\$ 573,53
8.9	44.20.220	CDHU	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'		1,00	UN	R\$ 190,31	R\$ 237,62	R\$ 237,62
8.10	44.03.400	CDHU	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'		1,00	UN	R\$ 58,70	R\$ 73,29	R\$ 73,29
8.11	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25	Uma unidade para alimentação do reservatório.	1,00	UN	R\$ 39,27	R\$ 49,03	R\$ 49,03
8.11	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32	Uma unidade para saída e uma unidade para limpeza.	2,00	UN	R\$ 58,05	R\$ 72,48	R\$ 144,96
8.12	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_03/2024	Área: 1,00m x 1,00m	1,00	M2	R\$ 99,25	R\$ 123,92	R\$ 123,92
8.13	105083	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM, AF_03/2024	Três unidades com 2,80m mais duas unidades de 2,00m para apoio: (2 und. x 3,50m) + (2 und. x 1,10m)	9,20	M	R\$ 88,74	R\$ 110,80	R\$ 1.019,36
9.	ESGOTO								R\$ 5.317,11
9.1	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples	(0,60m x 0,60m x 0,15m) x 2und.	0,11	M3	R\$ 249,81	R\$ 311,91	R\$ 34,31
9.2	06.01.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	Volume de escavação das caixas de alvenaria por 2 und. (0,60m x 0,60m x 0,60m) x 2und.	0,43	M3	R\$ 56,78	R\$ 70,90	R\$ 30,49
9.3	46.02.050	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	Metro linear: 1,10m + 1,20m	2,50	M	R\$ 49,89	R\$ 62,29	R\$ 155,73





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: ----- <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
9.4	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	Metro linear: 0,70m + 0,70m + 1,55m + 2,25m + 10,00m + 5,50m + 6,00m + 2,25m	28,95	M	R\$ 85,92	R\$ 107,28	R\$ 3.105,76
9.5	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	Considerando duas unidades no interior dos cômodos.	2,00	UN	R\$ 123,40	R\$ 154,08	R\$ 308,16
9.6	49.06.196	CDHU	Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm	Considerando duas unidades no interior dos cômodos.	2,00	UN	R\$ 25,87	R\$ 32,30	R\$ 64,60
9.7	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Considerando duas unidades no exterior em locais indicados em projeto.	2,00	UN	R\$ 647,95	R\$ 809,03	R\$ 1.618,06
10.	ELÉTRICA								R\$ 25.292,49
10.1	QUADRO DE ENERGIA								
10.1.1	39805	SINAPI-I	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN		1,00	UN	R\$ 136,16	R\$ 170,01	R\$ 170,01
10.1.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		1,00	UN	R\$ 11,97	R\$ 14,95	R\$ 14,95
10.1.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		2,00	UN	R\$ 11,97	R\$ 14,95	R\$ 29,90
10.1.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		3,00	UN	R\$ 54,30	R\$ 67,80	R\$ 203,40
10.1.5	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		1,00	UN	R\$ 69,53	R\$ 86,82	R\$ 86,82



72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Fundada em 15 de agosto de 1853
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano

Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP

BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

BDI 2: <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;

SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;

FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente

o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
10.1.6	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		5,00	M	R\$ 8,29	R\$ 10,35	R\$ 51,75
10.1.7	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		6,00	M	R\$ 22,73	R\$ 28,38	R\$ 170,28
10.1.8	38.13.010	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade. DN= 30 mm, com acessórios		10,00	M	R\$ 7,45	R\$ 9,30	R\$ 93,00
10.1.9	97623	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		0,10	M3	R\$ 248,39	R\$ 310,14	R\$ 31,01
10.1.10	09.04.041.	FDE	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A		0,30	M	R\$ 23,74	R\$ 29,64	R\$ 8,89
10.1.11	39.10.060	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²		1,00	UN	R\$ 16,14	R\$ 20,15	R\$ 20,15
10.1.12	39.10.050	CDHU	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²		10,00	UN	R\$ 5,45	R\$ 6,80	R\$ 68,00
10.1.13	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de políéster		1,50	M2	R\$ 30,22	R\$ 37,73	R\$ 56,60
10.2	CAIXAS DE PASSAGEM CONDUTORES TOMADAS INTERRUPTORES								
10.2.1	40.07.040	CDHU	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'		2,00	UN	R\$ 22,28	R\$ 27,82	R\$ 55,64
10.2.2	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4' x 2'		12,00	UN	R\$ 17,45	R\$ 21,79	R\$ 261,48
10.2.3	40.05.020	CDHU	Interruptor com 1 tecla simples e placa		2,00	CJ	R\$ 33,30	R\$ 41,58	R\$ 83,16
10.2.4	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa		4,00	CJ	R\$ 29,59	R\$ 36,95	R\$ 147,80





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: ----- <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
10.2.5	40.04.460	CDHU	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa		2,00	CJ	R\$ 30,67	R\$ 38,29	R\$ 76,58
10.2.6	40.04.470	CDHU	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo		3,00	CJ	R\$ 49,52	R\$ 61,83	R\$ 185,49
10.2.7	38.19.040	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm		70,00	M	R\$ 21,66	R\$ 27,04	R\$ 1.892,80
10.2.8	41.14.020	CDHU	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W		2,00	UN	R\$ 175,91	R\$ 219,64	R\$ 439,28
10.2.9	41.02.551	CDHU	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W		4,00	UN	R\$ 22,86	R\$ 28,54	R\$ 114,16
10.2.10	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		35,00	M	R\$ 8,29	R\$ 10,35	R\$ 362,25
10.2.11	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		35,00	M	R\$ 22,73	R\$ 28,38	R\$ 993,30
10.2.12	39.02.010	CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		50,00	M	R\$ 3,82	R\$ 4,77	R\$ 238,50
10.2.13	39.02.016	CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		200,00	M	R\$ 4,65	R\$ 5,81	R\$ 1.162,00
10.2.14	39.02.040	CDHU	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		30,00	M	R\$ 14,20	R\$ 17,73	R\$ 531,90
10.2.15	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster		5,25	M2	R\$ 30,22	R\$ 37,73	R\$ 198,08
10.3	AR-CONDICIONADO								



"JAHU CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"



"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

Fundada em 15 de agosto de 1853
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano
Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP


BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

BDI 2: <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerado;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qty	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
10.3.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE		2,00	UN	R\$ 2.420,30	R\$ 3.021,99	R\$ 6.043,98
10.3.2	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões		6,00	M	R\$ 33,91	R\$ 42,34	R\$ 254,04
10.3.3	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		4,00	M	R\$ 45,93	R\$ 57,35	R\$ 229,40
10.3.4	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025		4,00	M	R\$ 28,23	R\$ 35,25	R\$ 141,00
10.3.5	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		6,00	M	R\$ 11,69	R\$ 14,60	R\$ 87,60
10.3.6	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		6,00	M	R\$ 22,73	R\$ 28,38	R\$ 170,28
10.3.7	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTU/S/H. AF_11/2021		2,00	UN	R\$ 21,24	R\$ 26,52	R\$ 53,04
10.3.8	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTU/S/H. AF_11/2021		2,00	UN	R\$ 21,24	R\$ 26,52	R\$ 53,04
10.3.9	39.24.173	CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - Isolação PP 70°C		5,00	M	R\$ 25,58	R\$ 31,94	R\$ 159,70
10.3.10	17.02.140	CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster		1,50	M2	R\$ 30,22	R\$ 37,73	R\$ 56,60





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
WWW.JAHU.SP.GOV.BR

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <--- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: ----- <--- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
10.4	ATERRAMENTO								
10.4.1	42.05.160	CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8"		1,00	UN	R\$ 9,34	R\$ 11,66	R\$ 11,66
10.4.2	42.05.200	CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m		1,00	UN	R\$ 208,94	R\$ 260,88	R\$ 260,88
10.4.3	39.21.050	CDHU	Cabo de cobre flexível de 10 mm² isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		3,00	M	R\$ 12,96	R\$ 16,18	R\$ 48,54
10.4.4	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		2,50	M	R\$ 8,29	R\$ 10,35	R\$ 25,88
10.4.5	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		2,00	M	R\$ 22,73	R\$ 28,38	R\$ 56,76
10.4.6	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples		0,10	M3	R\$ 249,81	R\$ 311,91	R\$ 31,19
10.4.7	38.19.040	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm		3,00	M	R\$ 21,66	R\$ 27,04	R\$ 81,12
10.4.8	17.40.020	CDHU	Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento		0,10	M2	R\$ 49,47	R\$ 61,77	R\$ 6,18
10.4.9	40.06.040	CDHU	Condutete metálico de 3/4"		2,00	CJ	R\$ 42,41	R\$ 52,95	R\$ 105,90
10.4.10	38.04.040	CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios		2,00	M	R\$ 47,54	R\$ 59,36	R\$ 118,72
10.4.11	42.05.310	CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm		1,00	UN	R\$ 32,79	R\$ 40,94	R\$ 40,94
10.5	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA								





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jau.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano
Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP

BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

BDI 2: <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;

SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;

FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qty	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
10.5.1	41.10.430	CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m		2,00	UN	R\$ 1.645,73	R\$ 2.054,86	R\$ 4.109,72
10.5.2	COMP01	MERCADO	Cabo multiplexado de alumínio, 2 fases e 1 neutro isolado, 0,6/1kV, para rede aérea de distribuição, bitola de 16 mm²		70,00	M	R\$ 32,79	R\$ 40,94	R\$ 2.865,80
10.5.3	1563	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARA FUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2		6,00	UN	R\$ 23,21	R\$ 28,98	R\$ 173,88
10.5.4	68.20.040	CDHU	Braceadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm		3,00	UN	R\$ 99,15	R\$ 123,80	R\$ 371,40
10.5.5	36.04.010	CDHU	Suporte para 1 isolador de baixa tensão		10,00	UN	R\$ 52,24	R\$ 65,23	R\$ 652,30
10.5.6	69.20.040	CDHU	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm		10,00	UN	R\$ 17,14	R\$ 21,40	R\$ 214,00
10.5.7	101563	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025		6,00	UN	R\$ 16,90	R\$ 21,10	R\$ 126,60
10.5.8	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024		2,00	UN	R\$ 398,51	R\$ 497,58	R\$ 995,16
11.	MURETA - BAIAS DOS CÃES								R\$ 9.787,92
11.1	14.04.210	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	((2,79m + 1,26m + 1,25m + 1,27m + 3,77m + 1,79m + 1,83m + 1,84m + 2,73m) x h:1,00m.	18,53	M2	R\$ 87,33	R\$ 109,04	R\$ 2.020,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP

BDI 1: 24,86% <--- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

BDI 2: ----- <--- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi
removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente
o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
11.2	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Soma do metro linear de mureta. Metro linear: 2,79m + 1,26m + 1,25m + 1,27m + 3,77m + 1,79m + 1,83m + 1,84m + 2,73m	18,53	M	R\$ 58,68	R\$ 73,27	R\$ 1.357,69
11.3	12.01.021	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	Considerando doze brocas com um metro de profundidade. 1,00m prof. x 12 und.	12,00	M	R\$ 71,88	R\$ 89,75	R\$ 1.077,00
11.4	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	((0,20m largura x 1,00m altura) x 2 und.) x 12 und. Pilaretes	4,80	M2	R\$ 59,52	R\$ 74,32	R\$ 356,74
11.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	(4und. barras x 1,00m altura x 0,395kg/m de aço 8mm) x 12und. pilaretes	18,96	KG	R\$ 10,14	R\$ 12,66	R\$ 240,03
11.6	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	((1,00m altura / 0,20m espaçamento do estribo) x 0,50 comprimento de cada estribo) x 0,154kg/m de aço 5mm) x 12und. de pilaretes	4,62	KG	R\$ 10,47	R\$ 13,07	R\$ 60,38
11.7	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	Considerando o volume de concreto lançado nos pilaretes. Volume: (0,14m largura x 0,14m comprimento x 1,00m altura) x 12 unidades de pilaretes.	0,24	M3	R\$ 557,20	R\$ 695,72	R\$ 166,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano

Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP

BDI 1: 24,86% <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)

BDI 2: <-- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerado;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi
removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente
o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
11.8	11.16.060	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	Considerando o volume de concreto lançado nos pilaretes. Volume: (0,14m largura x 0,14m comprimento x 1,00m altura) x 12 unidades de pilaretes.	0,24	M3	R\$ 132,30	R\$ 165,19	R\$ 39,65
11.9	17.02.040	CDHU	Chapisco com adesivo de alto desempenho	Área: ((2,79m + 1,26m + 1,25m + 1,27m + 3,77m + 1,79m + 1,83m + 1,84m + 2,73m) x 1,00m) x 2 faces + ((2,79m + 1,26m + 1,25m + 1,27m + 3,77m + 1,79m + 1,83m + 1,84m + 2,73m) x 0,15m).	39,84	M2	R\$ 12,69	R\$ 15,84	R\$ 631,07
11.10	32.17.010	CDHU	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	Considerando a somatória das áreas por 0,025m de espessura de argamassa.	1,00	M3	R\$ 877,46	R\$ 1.095,60	R\$ 1.095,60
11.11	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	Considerando a somatória das áreas.	39,84	M2	R\$ 38,65	R\$ 48,26	R\$ 1.922,68
11.12	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	Considerando a estimativa de dez metros quadrados de piso acabado para reposição dos locais onde será perfurado as brocas.	10,00	M2	R\$ 51,23	R\$ 63,97	R\$ 639,70
11.13	18.06.410	CDHU	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	Considerando a estimativa de dez metros quadrados de piso acabado para reposição dos locais onde será perfurado as brocas.	10,00	M2	R\$ 14,41	R\$ 17,99	R\$ 179,90
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.098,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jahu.sp.gov.br


Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
Planilha Orçamentária

Obra: PROJETO DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - CANIL MUNICIPAL
Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, KM 180, Jahu/SP
BDI 1: 24,86% <--- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE)
BDI 2: ----- <--- BDI para itens obtidos via cotações

CDHU 200 Novembro 2025 Não Desonerado;
SINAPI/SP Janeiro 2026 Não Desonerada;
FDE Janeiro 2026 Não Desonerado. Para a FDE foi removido o BDI desse boletim, mantendo-se somente o aqui indicado pela Prefeitura.

Jahu/SP, 06 de abril de 2026									
Item	Código	Fonte	Descrição	Memória de Cálculo	Qtd	Un.	Preço Unitário Boletim	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI
12.1	05.07.050	CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	Somatória de volume de resíduos da demolição.	12,61	M3	R\$ 131,82	R\$ 164,59	R\$ 2.075,48
12.2	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	Área de piso e rodapé do ambulatório mais a área total de piso das baias do canil. Área: (piso + rodapé) + (piso)	152,28	M2	R\$ 15,90	R\$ 19,85	R\$ 3.022,76
TOTAL DA OBRA COM BDI									R\$ 108.750,61


Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista I


Tiago Palma Silva
Arquiteto Urbanista

